

張出歩道アプロンII - 特殊な張り出し幅にも柔軟に対応



発注 : 福岡県那珂県土整備事務所
現場名 : 県道筑紫野線歩道設置工事
施工業者様 : 雄組, 中川組, 荒川建設

福岡県筑紫野市でAP IIを採用して頂きました。

標準製品では難しい1.3mの張り出し幅が必要だったため、1.5m製品を1.3mに調整し、現場の制約を克服することができました。

張出歩道アプロンIIの特長

- カスタムサイズ対応: 特注サイズ加工可能
- 多様な用途: 目隠しフェンス設置も対応可能
- 迅速な施工: 地覆筋取り付けで現場作業を軽減

特殊な条件でも、要望に応えるために柔軟に対応します。現場の課題に合わせたカスタム製品をご希望の場合は、是非最寄りの営業所へお気軽にお問い合わせください。

■施工前



■地覆カット対応製品



ストックヤードブロック【逆Tブロック】活用事例



福岡県福津市の福間中学校第二グラウンド整備工事では、通常ストックヤードで資材保管に使用される擁壁を全く新しい方法で提案を行いました。生徒たちが歩道からグラウンドにアクセスするための階段の側壁として使用しました。

多数の生徒が利用することを想定し、歩道の幅を広げる必要がありました。

しかし、幅を広げることで内部の土圧が問題となり、通常の製品では対応できないこの問題を製品の部材厚を調整することにより解決しました。

特殊な条件下でも柔軟に対応し、最適な解決策をご提案いたします。逆Tブロックの活用事例に興味をお持ちの場合は、お気軽に最寄りの営業所までご連絡ください。

元請：(有)柴田工業様

物件担当：福岡営業所 在津

